Ø > 16”

Placa de PVC
e >= 3 mm

Chapa curvada
e => 6,35 mm

90°

Hormigon de limpieza

TIPO ”C”

6” < Ø < 18”

Placa de PVC
e >= 3 mm

Chapa curvada
e => 6,35 mm

Perno roscado de
Ø 1” Minimo

tuercas Ø 1”

soldadura

Chapa espesor 12,7 mm.

Caño guia Ø ~ 1 1/4”

Losa de Piso–Hormigon estructural.

TIPO ”B”

Ø < 8”

Placa de PVC
e >= 3 mm

Chapa curvada
e => 6,35 mm

varilla roscada de
ø25.4 mmx200 mm.

soldadura

tuercas ø25.4 mm (1”)

Disco A° Ø 152 mm.
9.5 mm. de espesor.
C/agujero Ø 27 mm.

caño guia Ø 1 1/4”

caño de acero Ø102 mm.
6.35 mm. de espesor.

Chapa espesor 6.35 mm.

bulon de anclaje
Ø 19 mm

bulon de anclaje
Ø 19 mm

100

300

300

TIPO ”A”

DETALLE CHAPAS

CUNA

150

40min.

BASE

200

40min.

200

NOTAS:

El tramo de cañeria en contacto con el soporte llevará doble capa de pintura.
Las medidas indicadas están en milímetros.

SOPORTES TIPO ”B y C”

Deberan dimensionarse para cada caso, el soporte y su base.
Debera adjuntarse al calculo, el estudio de suelo de la zona de fundacion.
La Contratista Presentara Proyecto Constructivo.

MetroGAS

Gerencia de Planeamiento de Operaciones

PLANEAMIENTO TECNICO

TITULO: SOPORTE PARA CAÑERIAS AEREAS

| ESCALA | FECHA | PROYECTO | DIBUJO | REVISO |
|---|---|---|---|---|
| GRAFICA | 13/05/10 | P.TECNICO | P.TECNICO | P.TECNICO |

SUSTITUYE

IDENTIFICACION: PT-10-11-TM-216A-01